



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI MONRUPINO

PATTO TERRITORIALE 2018-2020 INTERVENTO 8.B) RIVITALIZZAZIONE AREE IN DISUSO, EX VALICO DI FERNETTI – FERNETIČI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ FERNETTI – FERNETIČI

CUP: H57H21007080002

Codice progetto 0 6 5 4

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Codice elaborato

SF R 2

Scala

-

Emissione

Data 20.12.2023

Redatto M.B.

Controllato A.N.

Approvato A.N.

Titolo elaborato

Calcolo sommario della spesa e quadro economico


Nome file

654-SF Cartiglio relazioni.dwg

Firme

PROGETTISTA

dott. ing. Alberto Novarin



COMMITTENTE:

Comune di Monrupino

Documento sottoscritto digitalmente

Stampa conforme all'elaborato firmato digitalmente

Rev.	Data	Redatto	Controllato	Approvato	Oggetto revisione
01					
02					
03					
04					
05					



Studio Novarin s.a.s.

via Daniele Manin, 10 - 33100 Udine - ☎ 0432 421013 - ✉ studio@novarin.net

**PATTO TERRITORIALE 2018-2020 INTERVENTO 8.B) RIVITALIZZAZIONE AREE IN
DISUSO, EX VALICO DI FERNETTI – FERNETIČI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ FERNETTI – FERNETIČI
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA LOTTO 1**

LAVORAZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
FRESATURA 3 CM (SUPERFICI FINO A 1.500 MQ)	mq	1.500,00	€ 7,53	€ 11.295,00
FRESATURA 3 CM (SUPERFICI OLTRE I 1.500 MQ)	mq	1.110,00	€ 3,99	€ 4.428,90
FRESATURA PER OGNI CM IN PIU'(SUPERFICI FINO A 1.500 MQ)	mq*cm	15.660,00	€ 1,92	€ 30.067,20
RICOSTRUZIONE DI VECCHIE MASSICCIATE	mq	326,25	€ 17,85	€ 5.823,56
BINDER SPESSORE 8 CM (SUPERFICI FINO A 1.500 MQ)	mq	1.305,00	€ 26,33	€ 34.360,65
GEOMEMBRANA ELASTOMERICA	mq	1.305,00	€ 17,88	€ 23.333,40
TAPPETO DI USURA MULTIFUNZIONE SPESSORE 5 CM CON MANO DI ATTACCO	mq	2.610,00	€ 16,94	€ 44.213,40
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	a corpo	1,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
INTERFERENZE SOTTOSERVIZI	a corpo	1,00	€ 6.477,89	€ 6.477,89
<i>IMPORTO LAVORI</i>				€ 170.000,00

COMUNE DI MONRUPINO**PATTO TERRITORIALE 2018-2020 INTERVENTO 8.B) RIVITALIZZAZIONE AREE IN
DISUSO, EX VALICO DI FERNETTI – FERNETIČI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ FERNETTI – FERNETIČI****STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
LOTTO 1****QUADRO ECONOMICO DI SPESA LOTTO 1****A. SOMME A BASE D'ASTA**

A1. Lavori a base di gara	€	170.000,00		
A2. Oneri per costo della sicurezza	€	5.100,00		
			SOMMANO	
	€	175.100,00	€	175.100,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1. IMPREVISTI		€	11.378,00	
B2. IVA 22% di A)	22,00%	€	38.522,00	
B3.1. ONORARIO PER SERVIZI TECNICI OFFERTI		€	59.110,97	
B3.3 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% DI B3.1	4,00%	€	2.364,44	
B3. IVA SU SPESE TECNICHE 22% DI B3.1+B3.2	22,00%	€	13.524,59	
			TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	
		€	124.900,00	€ 124.900,00
			TOTALE GENERALE	
				€ 300.000,00



**PATTO TERRITORIALE 2018-2020 INTERVENTO 8.B) RIVITALIZZAZIONE AREE IN
DISUSO, EX VALICO DI FERNETTI – FERNETIČI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ FERNETTI – FERNETIČI
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA LOTTO 2 - AMBITO 1: INTERVENTO NEL COMUNE DI TRIESTE**

LAVORAZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN TERRENO ROCCIOSO DURO	mc	742,00	€ 64,99	€ 48.222,58
INDENNITA' DI DISCARICA	mc	742,00	€ 64,46	€ 47.829,32
DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE	mq	200,00	€ 24,71	€ 4.942,00
FRESATURA 4 CM (SUPERFICI FINO A 1.500 MQ)	mq	690,00	€ 9,45	€ 6.520,50
RIMOZIONE DI CORDONATE	m	160,00	€ 5,87	€ 939,20
RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA	mc	3.000,00	€ 41,48	€ 124.440,00
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO sp=30 cm	mc	187,50	€ 61,23	€ 11.480,63
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO sp=30 cm	mc	475,50	€ 41,34	€ 19.657,17
GEOTESSILE NON TESSUTO 350 g/mq	mq	1.585,00	€ 5,48	€ 8.685,80
STRATO DI BASE (SUPERFICI FINO A 1.500 MQ) sp=10 cm	mq	1.500,00	€ 31,03	€ 46.545,00
STRATO DI BASE (SUPERFICI OLTRE I 1.500 MQ FINO A 5.000) sp=10 cm	mq	710,00	€ 26,02	€ 18.474,20
STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER sp = 6 cm	mc	132,60	€ 217,09	€ 28.786,13
TAPPETO DI USURA SPLITTMASTIX sp=4 cm	mc	116,00	291,52	€ 33.816,32
PULIZIA E MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO	mq	2.900,00	€ 1,22	€ 3.538,00
CORDONATE TIPO ANAS	m	60,00	€ 80,50	€ 4.830,00
CORDONATE IN CLS	m	20,00	€ 42,30	€ 846,00
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	a corpo	1,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
OPERE A VERDE E ARREDO URBANO	a corpo	1,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
OPERE COMPLEMENTARI	a corpo	1,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	a corpo	1,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	a corpo	1,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
INTERFERENZE SOTTOSERVIZI	a corpo	1,00	€ 20.447,15	€ 20.447,15
IMPORTO LAVORI				€ 820.000,00

**PATTO TERRITORIALE 2018-2020 INTERVENTO 8.B) RIVITALIZZAZIONE AREE IN
DISUSO, EX VALICO DI FERNETTI – FERNETIČI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ FERNETTI – FERNETIČI
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA LOTTO 2 - AMBITO 2: INTERVENTO DI ALLARGAMENTO VIABILITÀ INTERPORTO E ROTATORIA SU SR 58**

LAVORAZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN TERRENO ROCCIOSO DURO	mc	5.440,00	€ 64,99	€ 353.545,60
INDENNITA' DI DISCARICA	mc	5.440,00	€ 64,46	€ 350.662,40
DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE	mq	550,00	€ 24,71	€ 13.590,50
FRESATURA 4 CM (SUPERFICI FINO A 1.500 MQ)	mq	1.500,00	€ 9,45	€ 14.175,00
FRESATURA 4 CM (SUPERFICI OLTRE I 1.500 MQ)	mq	4.815,00	€ 5,30	€ 25.519,50
RIMOZIONE DI CORDONATE	m	115,00	€ 5,87	€ 675,05
RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA	mc	1.572,00	€ 41,48	€ 65.206,56
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO sp=30 cm	mc	180,00	€ 61,23	€ 11.021,40
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO sp=30 cm	mc	855,00	€ 41,34	€ 35.345,70
GEOTESSILE NON TESSUTO 350 g/mq	mq	2.850,00	€ 5,48	€ 15.618,00
STRATO DI BASE (SUPERFICI FINO A 1.500 MQ) sp=10 cm	mq	1.500,00	€ 31,03	€ 46.545,00
STRATO DI BASE (SUPERFICI OLTRE I 1.500 MQ FINO A 5.000) sp=10 cm	mq	1.950,00	€ 26,02	€ 50.739,00
STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER sp = 6 cm	mc	207,00	€ 217,09	€ 44.937,63
TAPPETO DI USURA SPLITTMASTIX sp=4 cm	mc	390,60	291,52	€ 113.867,71
PULIZIA E MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO	mq	9.765,00	€ 1,22	€ 11.913,30
MARCIAPIEDE IN CLS	mq	150,00	€ 74,84	€ 11.226,00
RETE ELETTROSALDATA	kg	612,30	€ 2,21	€ 1.353,18
CORDONATE TIPO ANAS	m	90,00	€ 80,50	€ 7.245,00
CORDONATE IN CLS	m	620,00	€ 42,30	€ 26.226,00
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	a corpo	1,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
OPERE A VERDE E ARREDO URBANO	a corpo	1,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
OPERE COMPLEMENTARI	a corpo	1,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	a corpo	1,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	a corpo	1,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
INTERFERENZE SOTTOSERVIZI	a corpo	1,00	€ 80.587,46	€ 80.587,46
IMPORTO LAVORI				€ 1.900.000,00

**PATTO TERRITORIALE 2018-2020 INTERVENTO 8.B) RIVITALIZZAZIONE AREE IN
DISUSO, EX VALICO DI FERNETTI – FERNETIČI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ FERNETTI – FERNETIČI**

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA LOTTO 2 - AMBITO 3: INTERVENTO DI ALLARGAMENTO VIABILITA' CIVICO 25 LOCALITA' FERNETTI E VIABILITA' DI COLLEGAMENTO CON LA PISTA EXTRATERRITORIALE

LAVORAZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN TERRENO ROCCIOSO DURO	mc	3.310,50	€ 64,99	€ 215.149,40
INDENNITA' DI DISCARICA	mc	3.310,50	€ 64,46	€ 213.394,83
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO	mc	160,00	€ 330,50	€ 52.880,00
DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE	mq	40,00	€ 24,71	€ 988,40
FRESATURA 4 CM (SUPERFICI FINO A 1.500 MQ)	mq	725,00	€ 9,45	€ 6.851,25
RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA	mc	14.820,00	€ 41,48	€ 614.733,60
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO sp=30 cm	mc	1.434,00	€ 41,34	€ 59.281,56
GEOTESSILE NON TESSUTO 350 g/mq	mq	4.780,00	€ 5,48	€ 26.194,40
STRATO DI BASE (SUPERFICI FINO A 1.500 MQ) sp=10 cm	mq	1.500,00	€ 31,03	€ 46.545,00
STRATO DI BASE (SUPERFICI OLTRE I 1.500 MQ FINO A 5.000) sp=10 cm	mq	3.280,00	€ 26,02	€ 85.345,60
STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER sp = 6 cm	mc	286,80	€ 217,09	€ 62.261,41
TAPPETO DI USURA SPLITTMASTIX sp=4 cm	mc	220,20	291,52	€ 64.192,70
PULIZIA E MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO	mq	5.505,00	€ 1,22	€ 6.716,10
CORDONATE IN CLS	m	50,00	€ 42,30	€ 2.115,00
STRUTTURE IN C.A.	a corpo	1,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	a corpo	1,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
OPERE A VERDE E ARREDO URBANO	a corpo	1,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
OPERE COMPLEMENTARI	a corpo	1,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	a corpo	1,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	a corpo	1,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
INTERFERENZE SOTTOSERVIZI	a corpo	1,00	€ 43.350,75	€ 43.350,75
<i>IMPORTO LAVORI</i>				€ 1.950.000,00

**PATTO TERRITORIALE 2018-2020 INTERVENTO 8.B) RIVITALIZZAZIONE AREE IN
DISUSO, EX VALICO DI FERNETTI – FERNETIČI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ FERNETTI – FERNETIČI**

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA LOTTO 2 - AMBITO 4: PISTA EXTRATERRITORIALE E TRATTI AUTOSTRADALI

LAVORAZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN TERRENO ROCCIOSO DURO	mc	1.026,00	€ 64,99	€ 66.679,74
INDENNITA' DI DISCARICA	mc	1.026,00	€ 64,46	€ 66.135,96
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO	mc	855,00	€ 330,50	€ 282.577,50
DEMOLIZIONE DI EDIFICI	mc	3.335,00	€ 8,13	€ 27.113,55
DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE	mq	8.640,00	€ 24,71	€ 213.494,40
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE IN PORFIDO	mq	175,00	€ 17,20	€ 3.010,00
FRESATURA 4 CM (SUPERFICI FINO A 1.500 MQ)	mq	1.500,00	€ 9,45	€ 14.175,00
FRESATURA 4 CM (SUPERFICI OLTRE I 1.500 MQ)	mq	26.210,00	€ 5,30	€ 138.913,00
RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA	mc	74.902,45	€ 41,48	€ 3.106.953,63
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO sp=30 cm	mc	1.152,00	€ 61,23	€ 70.536,96
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO sp=30 cm	mc	7.350,05	€ 41,34	€ 303.850,86
GEOTESSILE NON TESSUTO 350 g/mq	mq	24.500,15	€ 5,48	€ 134.260,82
STRATO DI BASE (SUPERFICI FINO A 1.500 MQ) sp=10 cm	mq	1.500,00	€ 31,03	€ 46.545,00
STRATO DI BASE (SUPERFICI OLTRE I 1.500 MQ FINO A 5.000) sp=10 cm	mq	3.500,00	€ 26,02	€ 91.070,00
STRATO DI BASE (SUPERFICI OLTRE I 5.000 MQ) IN LOTTI CONTIGUI sp=10 cm	mq	23.340,15	€ 22,23	€ 518.851,53
STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER sp = 6 cm	mc	1.700,41	€ 217,09	€ 369.141,79
TAPPETO DI USURA SPLITTMASTIX sp=4 cm	mc	2.242,01	291,52	€ 653.589,59
PULIZIA E MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO	mq	56.050,15	€ 1,22	€ 68.381,18
CORDONATE IN CLS	m	2.790,00	€ 42,30	€ 118.017,00
CORDONATE ANAS	m	110,00	€ 80,50	€ 8.855,00
MARCIAPIEDE IN CLS	mq	175,00	€ 74,84	€ 13.097,00
MURATURE CON TERRE ARMATE	a corpo	1,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
PASSERELLA CICLOPEDONALE	a corpo	1,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	a corpo	1,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
OPERE A VERDE E ARREDO URBANO	a corpo	1,00	€ 230.000,00	€ 230.000,00
OPERE COMPLEMENTARI	a corpo	1,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	a corpo	1,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	a corpo	1,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
INTERFERENZE SOTTOSERVIZI	a corpo	1,00	€ 199.750,49	€ 199.750,49
<i>IMPORTO LAVORI</i>				€ 11.800.000,00

**PATTO TERRITORIALE 2018-2020 INTERVENTO 8.B) RIVITALIZZAZIONE AREE IN
DISUSO, EX VALICO DI FERNETTI – FERNETIČI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ FERNETTI – FERNETIČI
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA LOTTO 2 PARCHEGGI - P1,P2,P3**

PARCHEGGIO P1

LAVORAZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN TERRENO ROCCIOSO DURO	mc	219,00	€ 64,99	€ 14.232,81
INDENNITA' DI DISCARICA	mc	219,00	€ 64,46	€ 14.116,74
DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE	mq	250,00	€ 24,71	€ 6.177,50
FRESATURA 4 CM (SUPERFICI FINO A 1.500 MQ)	mq	1.500,00	€ 9,45	€ 14.175,00
FRESATURA 4 CM (SUPERFICI OLTRE I 1.500 MQ)	mq	425,00	€ 5,30	€ 2.252,50
RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA	mc	36,50	€ 41,48	€ 1.514,02
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO sp=30 cm	mc	109,50	€ 41,34	€ 4.526,73
GEOTESSILE NON TESSUTO 350 g/mq	mq	365,00	€ 5,48	€ 2.000,20
STRATO DI BASE (SUPERFICI FINO A 1.500 MQ) sp=10 cm	mq	365,00	€ 31,03	€ 11.325,95
STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER sp = 6 cm	mc	21,90	€ 217,09	€ 4.754,27
TAPPETO DI USURA SPLITTMASTIX sp=4 cm	mc	91,60	291,52	€ 26.703,23
PULIZIA E MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO	mq	2.290,00	€ 1,22	€ 2.793,80
CORDONATE IN CLS	m	300,00	€ 42,30	€ 12.690,00
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	a corpo	1,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
OPERE A VERDE E ARREDO URBANO	a corpo	1,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	a corpo	1,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	a corpo	1,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
INTERFERENZE SOTTOSERVIZI	a corpo	1,00	€ 17.737,25	€ 17.737,25
<i>IMPORTO LAVORI</i>				€ 230.000,00

PARCHEGGIO P2

LAVORAZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
FRESATURA 4 CM (SUPERFICI FINO A 1.500 MQ)	mq	630,00	€ 9,45	€ 5.953,50
DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE	mq	70,00	€ 24,71	€ 1.729,70
TAPPETO DI USURA SPLITTMASTIX sp=4 cm	mc	25,20	291,52	€ 7.346,30
PULIZIA E MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO	mq	630,00	€ 1,22	€ 768,60
CORDONATE IN CLS	m	120,00	€ 42,30	€ 5.076,00
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	a corpo	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
OPERE A VERDE E ARREDO URBANO	a corpo	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	a corpo	1,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	a corpo	1,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
INTERFERENZE SOTTOSERVIZI	a corpo	1,00	€ 10.125,90	€ 10.125,90
<i>IMPORTO LAVORI</i>				€ 80.000,00

PARCHEGGIO P3

LAVORAZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE
FRESATURA 4 CM (SUPERFICI FINO A 1.500 MQ)	mq	600,00	€ 9,45	€ 5.670,00
RIPORTI IN MATERIALE MISTO DI CAVA	mc	1.830,00	€ 41,48	€ 75.908,40
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO sp=30 cm	mc	183,00	€ 41,34	€ 7.565,22
GEOTESSILE NON TESSUTO 350 g/mq	mq	610,00	€ 5,48	€ 3.342,80
STRATO DI BASE (SUPERFICI FINO A 1.500 MQ) sp=10 cm	mq	610,00	€ 31,03	€ 18.928,30
STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER sp = 6 cm	mc	36,60	€ 217,09	€ 7.945,49
TAPPETO DI USURA SPLITTMASTIX sp=4 cm	mc	48,40	291,52	€ 14.109,57
PULIZIA E MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO	mq	1.210,00	€ 1,22	€ 1.476,20
CORDONATE IN CLS	m	180,00	€ 42,30	€ 7.614,00
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	a corpo	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
OPERE A VERDE E ARREDO URBANO	a corpo	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	a corpo	1,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	a corpo	1,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
INTERFERENZE SOTTOSERVIZI	a corpo	1,00	€ 11.440,02	€ 11.440,02
<i>IMPORTO LAVORI</i>				€ 220.000,00

PATTO TERRITORIALE 2018-2020 INTERVENTO 8.B)
RIVITALIZZAZIONE AREE IN DISUSO,
EX VALICO DI FERNETTI – FERNETIČI RIQUALIFICAZIONE
VIABILITÀ FERNETTI – FERNETIČI
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA LOTTO 2 - RIEPILOGO

TRATTO	IMPORTO
viabilità in Comune di Trieste (AMBITO 1)	€ 820.000,00
allargamento viabilità interporto e rotatoria su SR 58 (AMBITO 2)	€ 1.900.000,00
allargamento viabilità fronte civico n. 25 località Ferneti e viabilità di collegamento con la pista extraterritoriale (AMBITO 3)	€ 1.950.000,00
pista extraterritoriale e tratti autostradali (AMBITO 4)	€ 11.800.000,00
parcheggi P1, P2 e P3	€ 530.000,00
TOTALE LAVORI	€ 17.000.000,00

COMUNE DI MONRUPINO

PATTO TERRITORIALE 2018-2020 INTERVENTO 8.B) RIVITALIZZAZIONE AREE IN
DISUSO, EX VALICO DI FERNETTI – FERNETIČI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ FERNETTI – FERNETIČI

STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
LOTTO 2

QUADRO ECONOMICO DI SPESA LOTTO 2

A. SOMME A BASE D'ASTA

- A1. Lavori a base di gara
A2. Oneri per costo della sicurezza

€ 17.000.000,00
€ 600.000,00

SOMMANO

€ 17.600.000,00 € 17.600.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- B1. IMPREVISTI
B2. IVA 22% di A)
B3. SPESE TECNICHE
B4. IVA SU SPESE TECNICHE 22% DI B3
B5. INCENTIVO ART. 113 D. LGS. 50/2016 1,5% DI A)
B6. ESPROPRI ED INDENNIZZI

€ 457.360,00
22,00% € 3.872.000,00
€ 2.112.000,00
22,00% € 464.640,00
1,50% € 264.000,00
€ 430.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 7.600.000,00 € 7.600.000,00

TOTALE GENERALE

€ 25.200.000,00

